



Nykyiset kaivot puretaan ja korvataan tarvittaessa uusilla. HV-viemäreiden liitoskorkeudet tarkastettava ennen rakentamista.

Uudet kaivot liitetään olemassaolevaan HV-viemäriin

Nykyinen kaivo uusitaan. Hulevedet johdetaan pumpaamolle olemassa olevaa viemäriä pitkin. Liitoskorkeudet tarkastettava ennen rakentamista.

Valaisin toteutetaan erillisen valaistussuunnitelman mukaisesti.

Hulevedet johdetaan pumpaamolle olemassa olevan kaivon kautta. Lähtevän putken sijainti ja vesijuoksun korko ei tiedossa. Hulevesiviemärin liitoskorkeudet tarkistettava ennen rakentamista.

Ojan ja ajoradan välisen alueen asfalttipäällyste poistetaan ja alue nurmetetaan.

Kulkuyhteys katkaistaan

Merkintöjen selitykset:

- Nyk. jätevesiviemäri
- Nyk. vesijohto
- Nyk. hulevesiviemäri
- Uusi hulevesiviemäri
- Reunatukilinja
- Madallettu reunatukilinja
- Asfalttipäällyste
- Sorapäällyste
- X Uusi valaisin

KÄYTETTY KORKEUS- JA KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄGK25 JA N2000

JANAKKALAN KUNTA

ALIKARTANONTIEN KEVEEN LIIKENTEN VÄYLÄ RAKENNUSSUUNNITTELU

ASEMAPIIRUSTUS ALIKARTANONTIE PLV 600-1142 JA KATAJAMÄENTIE 1:500

Pvm. 17.1.2020

 WSP WSP Finland Oy	Piirt.	Antti Ollila	Piir.n:o 102
	Suunn.	Antti Ollila	
	Tark.	Ari Jokihäärä	

N:\1500\310789_Alikartanontie\4_Tuote\4_2_dwg\Tuote.dwg\100_Asemapiirustus.dwg