


MALLI: PUUPYLVÄS 12m, LAKKIMÄENTIE YM.




PERUSTAMISSYVYYS  $\geq 1,8\text{m}$

MIKÄLI KOHTEESSA TULEE KALLIOTA VASTAAN,  
YKSIKKÖHINNALLA VARATAAN KALLIORAUDAT ASENNUKSEEN

PUUPYLVÄSASENNUKSISSA EI KÄYTETÄ JALUSTOJA

PYLVÄÄT ON SUUNNITELMASSA 12m PITUISINA, TYÖKOHTEESSA  
PYLVÄÄT KATKAISTAAN SAHAAMALLA NIIN, ETTÄ VALAISIMIEN  
ASENNUSKORKEUS 9m TÄYTYY

Projekti n:o 206280		Karttalehti	Piirustuslaji DETALJI			
Kohde JANAKKALAN KUNTA MYLLYNKULMANTIE YM.			Sisältö TYYPPIPOIKKILEIKKAUS	Mittakaava 1: 100		
 <div>Insinööritoimisto MARKUS HALME</div> <div>Svinhufvudinkatu 23A, 15110 Lahti Puh. 050 - 305 2640</div>			Piirt. MHa/21.04.20	Arkkipiir. No	Revisio	
			Suunn. MHa/21.04.20	A4	102	—
			Tark.			
			Hyv.			
			Piir. n:o			