

Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
Vesijohto, laen korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu



Päällysrakenne
Putkien perustamistapa

Ajorata 1000 mm
Asennusalusta (murskearina) KaM 0−16 150 mm

Matka



Kaltevuus / pyöristyssäde

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus



Kaarevuus

Ajoradan sivukaltevuus



PÄÄLLYSRAKENNE

Katuluokka 5

Päällyste	AB 16/125	50 mm
Kantava kerros	KaM 0−32	200 mm
Jakava kerros	KaM 0−56	400 mm
Suodatinkerros	Hiekka	350 mm
Suodatinkangas	N3	
Yhteensä		1000 mm

PUTKIEN PERUSTAMINEN

Lopputäyttö
− Liikennealueilla KaM 0−32
− Muualla kaivumailla
Alkutäyttö Hiekka
Asennusalusta KaM 0−16 150 mm
Suodatinkangas N3

MERKINTÖJEN SELITYKSET

JV putki, uusi
VJ putki, uusi
Hv putki, uusi
VJ venttiili, uusi

KÄYTETTY KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25 JA N2000.

A	20.4.2021	Rakennekerrospaksuudet päivitetty	PK	IM

JANAKKALAN KUNTA JA JANAKKALAN VESI

ILVESLINNA, HIIDENPELLONTIE
KATUJEN JA VESIHUOLLON
SUUNNITTELU

RAKENNUSSUUNNITELMA
HIIDENPELLONTIE

PITUUSLEIKKAUS 1:1000/1:100
TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100

Pvm. 16.2.2021

DESTIA

Piirt.	P. Koukku
Suunn.	P. Koukku
Tark.	Ilpo Miekka

Piir.n:o 2−01