






Tiealueen rakennekerrokset

- kulutuskerros, murske KaM 0-8 mm 50 mm
- kantava kerros, KaM 0-32 /55 200 mm
- jakava kerros, sora/KaM 0-90 mm 400 mm
- pohjamaata vasten suodatinkangas N2

Yhteensä vähintään 650 mm



Koordinaattijärjestelmä		ETRS-GK25	
Korkeusjärjestelmä			
Turni	Lukum.	Muutos	
Suunnittelija		Hyväksyjä	Päiväys
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Pitustien sielä	
JANAKKALAN VESI		Vedenottamon tie	
Tarinmaan vedenotto		Poikkileikkaukset	
Mittakaava		1:100	
Suunnittaja		Työno	Tietosiso
ARK		1510058443	Muutos
Pitustien		109	
piti		suunn	työ
TARUM		J. Kivilahti	26.3.2021
nyk			
M. Pellonpää			