

Ohjeet tonttijohtojen liitostöiden kaivantoturvallisuuteen

Asiakkaan tehdessä kaivannon tontilleen tai tontin rajalle vesihuoltoliittymää varten (vesi-, jätevesi tai hulevesiliittymä), hän itse tai hänen urakoitsijansa toimii työn päättoteuttajana. Vesihuoltolaitos tekee tonttijohtojen liitostöitä vain turvallisissa ja asianmukaisesti tuetuissa kaivannoissa.

Työntekijöidemme turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää.

Työntekijöillämme on aina oikeus/velvollisuus kieltäytyä työskentelemään vaarallisissa kaivannoissa.

Ohjeistus kaivantotöihin ennen liitostöitä:

1. Kaivannon valmistelu:

Kaikkien kaivantojen tulee täyttää VNa 205/2009 7. luvun vaatimukset sekä perustua Vaara vaanii kaivannossa -julkaisun ja RIL 263-2014 Kaivanto-ohjeen periaatteisiin. Täytä nettisivuiltamme löytyvä Kaivannon turvallisuuslomake ja ole valmis esittämään tämä työnjohdollemme tarkastuskäynnin yhteydessä.

2. Tarkastuskäynnin sopiminen:

Vesihuoltolaitoksen työnjohto tarkastaa kaivannon ennen kaivannossa työskentelyn aloitusta. Työnjohdon kanssa sovitaan aikataulu ennakkoon, jolloin kaivanto tullaan tarkastamaan. Työnjohdon tarkastuskäynnin/liitostyön aikataulu tulee olla sovittuna vähintään viisi työpäivää etukäteen, jotta vesihuoltolaitos voi ilmoittaa mahdolliset vesikatkot asiakkailleen etukäteen.

3. Kaivannon tarkastaminen ja liitostyöt kaivannossa

Varmistathan, että kaivanto on turvallinen ennen vesihuoltolaitoksen työntekijöiden saapumista. Liitostyöt (ja muut mahdolliset työt kaivannossa) toteutetaan heti tarkastuksen jälkeen. Kaivannon tulee olla siis tarkastuskäynnin aikana turvallinen. Mikäli kaivanto ei ole asianmukaisessa kunnossa, liitostöistä sovitaan uusi aikataulu. Lähtökohtaisesti liitostyöt siirtyvät vähintään kolmen työpäivän päähän. Kaivannon turvallisuus tarkistetaan uudelleen, mikäli se ei ollut ensimmäisellä kerralla kunnossa.

4. Laskutus:

Mikäli kaivanto ei ole soveltuva ja työskentely ei ole mahdollista, käynnistä aiheutuvat kustannukset laskutetaan työn tilaajalta Janakkalan Veden voimassa olevan hinnaston mukaisesti.